



Provarmo

vloerverwarming & vloerkoeling

T 0348 - 74 40 23

www.provarmo.nl

Provarmo droogbouw systeemplaat

Droogbouw systeem vloerverwarming/koeling

Het Provarmo droogbouw systeem heeft een hoogte van 25 mm, en is opgebouwd uit voorgevormde PS35 platen en staal-verzinkte profielplaatjes. De 14 x 2 leiding wordt gemonteerd op een h.o.h. afstand van 12,5 cm, in meandervorm.

Het Provarmo droogbouw systeem kan als vloerverwarming/koeling worden gebruikt.* Het droogbouw systeem kan alleen inclusief montage bij Provarmo worden aangevraagd. Het Provarmo droogbouw systeem wordt zonder een verdere afwerking opgeleverd. Installateur kan zelf een afwerking selecteren, naar aanleiding van de door de eindgebruiker gekozen vloer/wand/plafond bedekking.

Wij adviseren om met 2-3 weken rekening te houden ivm levertijd materiaal, en het inplannen van het project.

Artikelnummer	Omschrijving
30200	Droogbouw systeem p/m ² inclusief montage: prijs op aanvraag.

* Voor wand- en plafondverwarming/koeling vraag naar één van onze medewerkers.